

Правила техники безопасности и охрана труда

Последующая информация призвана помочь ВАМ избежать несчастных случаев или получения травм на данной строительной площадке. Изучите подробную информацию о принимаемых мерах и процедурах выполнения.

1. Правила использования СИЗ:

- При нахождении на строительной площадке ВСЕГДА НОСИТЕ защитный шлем, защитную обувь, сигнальную куртку/сигнальный жилет, защитные перчатки и защитные очки. Для отдельных видов работ могут потребоваться дополнительные СИЗ, которые будут перечислены в документе об оценке степени риска.
- **Подбородочный ремень** должен быть **всегда** пристегнут к защитному шлему и применяться при ветреной погоде, либо при наличии опасности срывания/сбивания шлема с головы.

2. Правила ношения защитных очков:

- Шнурок для очков всегда должен быть пристегнутым на защитных очках. Целью данного правила является предотвращение смещения/падения очков в ветреную погоду или во время выполнения работ.

3. Несчастные случаи/травмы: Немедленно сообщайте о любых несчастных случаях/травмах, даже незначительных.

4. Первая помощь: Средства для оказания первой помощи находятся в конторе строительной площадки.

5. Грузоподъемное оборудование: К любому грузоподъемному оборудованию должно прилагаться актуальное свидетельство о проведении испытаний, требующееся по закону.

6. Досмотр транспортных средств: Компания оставляет за собой право досматривать транспортные средства, грузовые автомобили, прицепы, сумки и т.п., на въезде/входе на строительную площадку и выезде/выходе с нее.

7. Парковка на строительной площадке: Парковка любых транспортных средств должна осуществляться на специально отведенном парковочном месте.

8. Поддержание общего порядка и чистоты: Необходимо ввести правило постоянного поддержания чистоты. Не разрешается оставлять работы по поддержанию чистоты и порядка на конец дня/смены.

9. Земляные работы:

- Перед началом земляных работ установите местоположение сетей инженерно-технического обеспечения. В наличии должны быть проект производства работ / оценка степени риска. Перед началом работ получите наряд-допуск на проведение земляных работ. Необходимо установить распорные крепления / провести спрессовку грунта, подпорки пометьте соответствующим образом. Выполните инспекцию согласно требованиям АФЗ.

10. Установка строительных лесов: Должна осуществляться только обученным и уполномоченным персоналом; также необходимо провести инспекцию перед использованием.

11. Работы на высоте:

- Любые работы на высоте выполняйте с соблюдением техники безопасности; выполните оценку рисков. Строительные леса необходимо полностью выстелить деревянным настилом, прикрепите бортовые доски и ограждения. Проверяйте метки строительных лесов при их смене и еженедельно согласно формуляру GA3; установите систему строительных лесов / систему обеспечения безопасности в соответствии с инструкцией производителя.
- При отсутствии возможности использования других мер техники безопасности используйте для работ на высоте привязные ремни предохранительного пояса.

12. Подвижная техника и подвижное оборудование: Управление любым оборудованием, включая опрокидывающее, землеройное, погрузочное оборудование и бульдозеры, на данной строительной площадке разрешается только указанному, опытному и/или обученному персоналу (при наличии карты CSCS (Система сертификации практического опыта в сфере

строительства), выданной SOLAS). На любом оборудовании должна присутствовать этикетка компании Colleen.

13. Курение на строительной площадке: Разрешается только в специально отведенных местах.
14. Соблюдайте указания на знаках безопасности, предписывающих и предупреждающих знаках.
15. Электропитание: На строительной площадке разрешается использовать электричество с напряжением 110 В (запрещается использование инструмента, работающего от напряжения 220 В).
16. Использование лестниц на строительной площадке: Разрешение на пользование лестницами выдается ответственным лицом компании Colleen по вопросам безопасности на строительной площадке. Разрешение выдается только для краткосрочных работ, при которых нецелесообразно использование передвижных строительных вышек/подъемных платформ.
17. Вход/выход: Вход на строительную площадку должен осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Скорость движения на строительной площадке — 15 км/ч.
18. Санитарно-бытовые помещения расположены на огороженной территории строительной площадки и должны всегда содержаться в чистоте и порядке.
19. Пункт сбора при чрезвычайных ситуациях у знака [Sign]

Информация по защите окружающей среды

Общие сведения

Компания Colleen сертифицирована согласно стандарту ISO 14001:2008 и использует Систему экологического управления «Планирование, исполнение, проверка, принятие мер».

Все рабочие должны

- соблюдать требования всех значимых документов относительно защиты окружающей среды;
- применять осторожность, навыки и предусмотрительность, чтобы сократить до минимума нанесение вреда окружающей среде;
- выполнять свою работу добросовестно;
- высказывать свою точку зрения, если Вы считаете, что какой-либо документ относительно защиты окружающей среды отсутствует или не может быть соблюден, что-то не в порядке, Вы не уверены в том, что от Вас требуется, или Вы хотели бы что-то улучшить;
- обсуждать риски и опасность для окружающей среды в процессе подготовки плана безопасного выполнения работ;
- незамедлительно сообщать о происшествиях с экологическими последствиями своему мастеру.

Мастер и начальник строительной площадки должны

- осознавать опасность для окружающей среды и понимать установленные законом требования для зоны влияния;
- проверить наличие специального порядка действий и инструкций для рабочих с целью эффективного управления рисками для окружающей среды;
- предоставить рабочим документы относительно защиты окружающей среды;
- проверить наличие у рабочих достаточного надзора, квалификации и ресурсов для выполнения соответствующих работ и инструкций;
- иметь отвечающий требованиям план экстренных мероприятий на случай возникновения чрезвычайных экологических ситуаций;

- изучать все существенные экологические вопросы, требующие решения;
- предоставлять информацию другим подразделениям компании;
- проводить оценку трудовых показателей рабочих и обсуждать результаты с начальником.

Дороги

- Используйте только специально обозначенные пути подъезда к строительной площадке и выезда с нее, а также транспортные пути на строительной площадке.
- На строительной площадке придерживайтесь ограничения скорости 15 км/ч.
- Ознакомьтесь с планом управления ливневыми водостоками и твердыми осадочными веществами на строительной площадке.

Хранение

- [CCL-E-PR-007 Хранение, использование и утилизация химических веществ](#)

Воздух

- Отключите не используемое оборудование.
- Для предотвращения распространения твердых частиц по воздуху за пределы строительной площадки увлажните почву при сухих условиях работы.

Вода

- Запрещается сливать воду в открытые водоемы, сточные каналы без разрешения начальства строительной площадки компании Collen Construction.
- Каждое утро перед началом работ проверяйте все насосы / компрессоры / генераторы на предмет протечки топлива и масла. При обнаружении любых проблем немедленно сообщите об этом вышестоящему должностному лицу.
- Следуйте инструкции [CCL-E-PR-004 Порядок вымывания остатков бетона](#).

Топливо и масло

- [CCL-E-PR-002 Порядок ликвидации проливов](#)
- [CCL-E-PR-003 Порядок ликвидации проливов с помощью комплекта абсорбентов](#)
- [CCL-E-PR-006 Порядок вымывания дизельного топлива](#)
- [CCL-E-PR-007 Хранение, использование и утилизация химических веществ](#)

Утилизация отходов

- Ознакомьтесь с планом по сбору, хранению и утилизации отходов.
- Отходы хранятся в контейнерах для отходов или других подходящих контейнерах.
- Сортируйте отходы в соответствии с их типом и храните в разных контейнерах.
- Запрещается сжигать строительные материалы на строительной площадке.
- Запрещается мусорить на строительной площадке – используйте имеющиеся в наличии баки и контейнеры для отходов.
- Каждый работник несет ответственность за поддержание чистоты на своем рабочем месте.
- При возможности отходы следует сократить, использовать повторно, либо подвергнуть переработке.
- [CCL-E-PR-007 Хранение, использование и утилизация химических веществ](#)

Утилизация опасных для здоровья и окружающей среды отходов

- [CCL-E-PR-008 Процедура удаления асбеста](#)

Живая природа

- Запрещается уничтожать деревья, кустарники и любые растения на строительной площадке без разрешения начальника строительной площадки.
- При нахождении на объектах культурного наследия или объектах, находящихся под охраной, ознакомьтесь с правилами выполнения работ на такой строительной площадке.

Обращение с местными жителями

- Если местные представители общественности обратились к Вам с жалобой или вопросами относительно защиты окружающей среды, то будьте вежливы и направляйте их к Вашему мастеру.